

Mińsk Maz. 2024-06-14

Inwestor:

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
w Mińsku Maz.
ul. Traugutta 17
05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykonawca:

Przedmiar robót

Adres budowy: ul. Traugutta 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Obiekt: kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Kościoła Starokatolickiego
Mariawitów

Rodzaj robót: remontowo budowlanne

Data oprac.: 2024-06-12

Podstawa opracowania: KNKRB 06, KNR 4-01W, BC-05, KNR 4-01, BC-04, KNNR Wacetob
3, KNR 00-23, KNKRB 01, KNR 2-02, KNR 2-02I, KNR 13-22, KNR 00-26, KNR 13-23

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacjaul.....Nr.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060803-02-050	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej.Sposób rozbiórki ręczny krotność= 1,00	m2	46,59
1. 46,59				46,59
2	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060801-03-050	Ręczne rozebranie podbudowy o grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego krotność= 1,00	m2	46,59
1. 46,59				46,59
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka schodów betonowych krotność= 1,00	m3	2,16
1. 4,09*0,10*1,5+2,19*0,10+1,11*0,10+5,388*0,10+4,0 1*0,10+2,79*0,10				2,16
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0104-01-06 0	Wykopy o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m,w gruncie kategorii I-II,przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów krotność= 1,00	m3	90,00
1. 112,5*0,8				90,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0701-05-05 0	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - analogia - USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ NA ZEWNĄTRZ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH krotność= 1,00	m2	77,43
1. 96,79*0,8				77,43
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0619-03-05 0	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych ponad 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,00	m2	77,43
1. 96,79*0,8				77,43
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0736-01-05 0	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy,bez względu na rodzaj zaprawy na ścianach fundamentowych krotność= 1,00	m2	77,43
1. 96,79*0,8				77,43

8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010723-0301-05 0	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne ścian fundamentowych <i>krotność= 1,00</i>	m2	77,43
1. 96,79*0,8				77,43
9	wg nakładów rzeczowych BC-050305-05-050	Sztywna powłoka izolacyjna ze szlamowej zaprawy izolacyjnej DS 28 na powierzchniach pionowych - izolacja przeciw wodzie wywierającej ciśnienie o grub.3 mm <i>krotność= 1,00</i>	m2	87,11
1. 96,79*0,9				87,11
10	wg nakładów rzeczowych BC-040125-01-050	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M - naprawa i wyrównanie podłoża <i>krotność= 1,00</i>	m2	87,11
1. 96,79*0,9				87,11
11	wg nakładów rzeczowych BC-040125-03-050	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm <i>krotność= 1,00</i>	m2	87,11
1. 96,79*0,9				87,11
12	wg nakładów rzeczowych BC-040125-10-040	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M - wykonanie fasety o promieniu 4 cm <i>krotność= 1,00</i>	m	96,79
1. 96,79				96,79
13	wg nakładów rzeczowych BC-040125-09-050	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M - ułożenie płyt ochronnych <i>krotność= 1,00</i>	m2	77,43
1. 96,79*0,8				77,43
14	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 30207-010-050	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubelkowych bez gruntowania powierzchni <i>krotność= 1,00</i>	m2	87,11
1. 96,79*0,9				87,11
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040	Zamocowanie listwy do folii kubelkowej - analogia <i>krotność= 1,00</i>	m	96,79
1. 96,79				96,79
16	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010213-03-060	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych ubijakami ręcz. grubość zagęszcz. warstwy w stanie luźnym 20 cm. Kat. gruntu I-II <i>krotność= 1,00</i>	m3	90,00
1. 112,5*0,8				90,00

17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	11,66
1. 4,09+2,19+5,38				11,66
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210218-01-060	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu krotność= 1,00	m3	2,16
1. 2,16				2,16
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021121-05-050	Okładziny schodów z płytek klinkierowych mrozoodpornych na klej o wymiarach 30x30 cm krotność= 1,00	m2	11,66
1. 4,09+2,19+5,38				11,66
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021122-01-040	Cokoliki na schodach z płytek klinkierowych mrozoodpornych na klej. Przygotowanie podłoża. Cokolik o wysokości 10 cm krotność= 1,00	m	23,33
1. 3,97*2+3,02+4,22+3,66+4,49				23,33
21	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060301-05-050	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej - ułożenie opaski wokół budynku z kostki granitowej z rozbiórki krotność= 1,00	m2	46,59
1. 46,59				46,59
22	wg nakładów rzeczowych KNR 13-231001-10-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,00	m2	43,23
1. 43,23				43,23
23	wg nakładów rzeczowych KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie okien folią krotność= 1,00	m2	8,58
1. 4,29*2				8,58
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, o powierzchni do 5 m2 odbijanych tynków krotność= 1,00	m2	28,02
1. 2,10+5,51+1,02+3,60+8,88+2,24				23,35
2.				-----
3. Suma				23,35
4. Przeniesienie pomnożone				
5. 1,20				28,02
25	wg nakładów rzeczowych KNR 00-260637-08-050	Naprawa starych murów środkiem Thermopal SR22 - tynki wykonywane ręcznie. Dwukrotne odsolenie ścian o powierzchni ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	28,02

26	wg nakładów rzeczowych KNR 13-231002-07-050	Malowanie dwukrotne starych tynków farbą emulsyjną (opór dyfuzyjny dla pojedynczej warstwy <0,2 wg instrukcji WTA) - ściany i sufit krotność= 1,00	m2	224,71
	1.	(16,46+16,46+10,61)*3,5+5,13*7,0	188,27	
	2.	16,46+16,46+15,74	48,66	
	3.	-4,22*2+8,55*0,20*2-2,0*0,9*4	-12,22	
	4.	-----		
	5.	Przeniesienie +		224,71
27	wg nakładów rzeczowych KNR 13-220407-01-034	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - gruzu tynku i izolacji ścian fundamentowych do 1 km krotność= 1,00	t	5,52
	1.	77,43*0,001+(28,02*0,02+2,16)*2,0		5,52
28	wg nakładów rzeczowych KNR 13-220407-04-034	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) gruzu tynku i izolacji ścian fundamentowych. dodatek za wydłużenie transportu na odległość dalszych 0,5 km powyżej 1 km krotność= 8,00	t	5,52